



## Serviceprotokoll

### Mercury 80/100/115 EFI 2.1L

Serienummer: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

## Årlig eller 100 tim service

| Benämning                      | Artikelnummer | Antal     | Utfört |
|--------------------------------|---------------|-----------|--------|
| Bränslefilter                  | 879885Q       | 1         |        |
| Oljefilter                     | 8M0065103     | 1         |        |
| Oljepluggspackning             | 8M0049906     | 1         |        |
| Oljepluggspackning växelhuset  | 830749        | 2         |        |
| Motorolja Mineral 10W-30       | 8M0086220     | 5.2 liter |        |
| Växelhusholja High performance | 858064QB1     | 0.8 liter |        |
| Anod (vid behov) (standard)    | 8M0091534     | 1         |        |
| Anod (vid behov) (CT)          | 76214Q 5      | 1         |        |
| Anod (vid behov)               | 826134Q       | 2         |        |
| Anod (Vid behov)               | 818298Q 1     | 1         |        |



Om förfilter finns skall det bytas!

## Vid behov eller vart tredje år

|                                    |           |   |  |
|------------------------------------|-----------|---|--|
| Tändstift ZFR5F                    | 8M0057936 | 4 |  |
| Termostatsats                      | 8M0090819 | 1 |  |
| Impeller                           | 43026Q02  | 1 |  |
| Impellerpackning, övre             | 817277 1  | 1 |  |
| Impellerpackning, undre            | 8M0112903 | 1 |  |
| Komplett impellersats (alternativ) | 8M0100526 | 1 |  |

Utöver delarna ovan är motorn även sprayad med Corrosion guard, nipplarna är in fettade samt propelleraxeln.

Service utförd av: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_